

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane w pomieszczeniu rozdzielni elektroenergetycznej
ADRES INWESTYCJI : Szczecin al. Wojska Polskiego 80-82
INWESTOR : RCKiK Oddział Szczecin
ADRES INWESTORA : Szczecin al. Wojska Polskiego 80-82

DATA OPRACOWANIA : marzec 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
R*1,2 - utrudnienie - obiekt czynny					
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m ² 1,0*2,0	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² 3,5*(0,7+0,85)	m ² m ²	5,425	
				RAZEM	5,425
3	KNR 4-01 d.1 0704-02	Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych na ścianach zaprawą cementową poz.2	m ² m ²	5,425	
				RAZEM	5,425
4	KNR 19-01 d.1 0707-01	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 1 m ² poz.2	m ² m ²	5,425	
				RAZEM	5,425
5	KNR 2-02 d.1 1204-04	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI 60 z ościeżnicą klamkami i zamkami jednostronne o powierzchni ponad 2 m ² 2,2	m ² m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
6	KNR-W 4- d.1 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity 4,5*3,5	m ² m ²	15,750	
				RAZEM	15,750
7	KNR-W 4- d.1 01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany (4,5+3,5)*2,77*2-1,1*2,06-poz.2	m ² m ²	36,629	
				RAZEM	36,629
8	KNR-W 4- d.1 01 0713-04 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach - drobne naprawy 10% poz.6*10%	m ² m ²	1,575	
				RAZEM	1,575
9	KNR-W 4- d.1 01 0713-04 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach poz.6	m ² m ²	15,750	
				RAZEM	15,750
10	KNR-W 4- d.1 01 0713-03 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach - drobne naprawy tynku 15% (3,5*2,77*2+4,5*2,77*2-1,1*2,06)*15%	m ² m ²	6,308	
				RAZEM	6,308
11	KNR-W 4- d.1 01 0713-03 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach (3,5*2,77*2+4,5*2,77*2-1,1*2,06)	m ² m ²	42,054	
				RAZEM	42,054
12	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.6	m ² m ²	15,750	
				RAZEM	15,750
13	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.10	m ² m ²	6,308	
				RAZEM	6,308
14	KNR-W 4- d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.6	m ² m ²	15,750	
				RAZEM	15,750
15	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.10	m ² m ²	6,308	
				RAZEM	6,308
16	KNR-W 4- d.1 01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR-W 4- d.1 01 0804-06	Nacięcie podłóży betonowego przecinakiem 3,9*2*0,2	m ² m ²	1,560	
				RAZEM	1,560
18	KNR-W 4- d.1 01 0804-05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 21	m m	21,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 0803-02 analogia	Naprawa posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 3,5*4,5-0,7*3,9-1,2*0,4-1,5*0,4	m ² m ²	RAZEM 11,940	21,000 11,940
20	KNNR 3 0605-06 analogia	Malowanie posadzek betonowych farbą do posadzek 3,5*4,5-0,7*3,9-1,2*0,4-1,5*0,4	m ² m ²	RAZEM 11,940	11,940 11,940
21	KNR 2-02 d.1 0701-10	Obramowanie z kątownika kanału wewnątrz budynku 0,7*2+3,9*2	m m	RAZEM 9,200	9,200 9,200
22	KNR 2-02 d.1 0702-09	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku płytami z blachy żeberkowej 0,7*3,9	m ² m ²	RAZEM 2,730	2,730 2,730
23	KNR 4-04 d.1 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km poz.2*0,03+2,2*0,04+1,52	m ³ m ³	RAZEM 1,771	1,771 1,771
24	KNR 4-04 d.1 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 12 poz.23	m ³ m ³	RAZEM 1,771	1,771 1,771
25	kalk własna d.1 KNR 2-02	Utylizacja i składowanie na wysypisku poz.23	m ³ m ³	RAZEM 1,771	1,771 1,771
				RAZEM	1,771